* As superfícies são medidas em projeção horizontal.

Os seguintes pilares e/ou paredes têm armadura insuficiente sob os pisos indicados, e não serão feitos os quantitativos desses tramos.

Pilar ED55, no tramo inferior ao piso Subsolo (nível -3.05).

Pilar ED42, no tramo inferior ao piso Subsolo (nível -3.05).

Subsolo (nível -3.05) - Superfície total: 50.81 m²

Elemento	Formas (m²)	Volume (m³)	Barras (kg)
LAJES	3.82	0.57	18
Vigas: fundo	37.94	19.46	1103
Forma lateral	158.86		
Pilares (Sup. Formas)	162.30	12.19	3052
Total	362.92	32.22	4173
Índices (por m²)	7.143	0.634	82.13

Térreo (nível +0.10) - Superfície total: 681.68 m²

Elemento	Formas (m²)	Volume (m³)	Barras (kg)
LAJES	593.66	75.99	4025
Vigas: fundo	79.16	55.80	3405
Forma lateral	422.32		
Pilares (Sup. Formas)	306.50	23.03	5211
Total	1401.64	154.82	12641
Índices (por m²)	2.056	0.227	18.54

Piso 1º TIPO (nível +3.20) - Superfície total: 583.65 m²

Elemento	Formas (m²)	Volume (m³)	Barras (kg)
LAJES	523.28	67.59	3436
Vigas: fundo	55.14	34.11	2805
Forma lateral	340.80		
Pilares (Sup. Formas)	193.30	13.38	3542
Total	1112.52	115.08	9783
Índices (por m²)	1.906	0.197	16.76

Pisos 4 e 5 - Superfície total: 364.22 m² x 2

Elemento	Formas (m²)	Volume (m³)	Barras (kg)
LAJES	2 x 330.63	2 x 42.36	2 x 2531
Vigas: fundo	2 x 30.47	2 x 20.38	2 x 2127
Forma lateral	2 x 226.24		
Pilares (Sup. Formas)			
Piso 3º TIPO (nível +9.00)	95.10	6.99	1982
Piso 2º TIPO (nível +6.10)	96.70	7.02	2467
Total	1366.48	139.49	13765
Índices (por m²)	1.876	0.191	18.90

Pisos 6 até 9 - Superfície total: 364.22 m² x 4

Elemento	Formas (m²)	Volume (m³)	Barras (kg)
LAJES	4 x 330.63	4 x 42.36	4 x 2494
Vigas: fundo	4 x 30.47	4 x 20.38	4 x 2071
Forma lateral	4 x 226.24		
Pilares (Sup. Formas)			
Piso 7º TIPO (nível +20.60)	93.50	6.88	918
Piso 6º TIPO (nível +17.70)	95.10	6.97	943
Piso 5º TIPO (nível +14.80)	95.10	6.99	1034
Piso 4º TIPO (nível +11.90)	95.10	6.99	1292
Total	2728.16	278.79	22447
Índices (por m²)	1.873	0.191	15.41

Cobertura (nível +23.50) - Superfície total: 364.23 m²

Elemento	Formas (m²)	Volume (m³)	Barras (kg)
LAJES	330.63	43.03	1751
Vigas: fundo	30.25	20.52	1539
Forma lateral	225.40		
Pilares (Sup. Formas)	60.40	4.36	584
Total	646.68	67.91	3874
Índices (por m²)	1.775	0.186	10.64

Piso Caixa dágua (nível +25.90) - Superfície total: 66.00 m²

Elemento	Formas (m²)	Volume (m³)	Barras (kg)
LAJES	46.11	6.92	479
Vigas: fundo	17.23	6.26	1326
Forma lateral	66.22		
Pilares (Sup. Formas)	83.40	5.64	765
Total	212.96	18.82	2570
Índices (por m²)	3.227	0.285	38.94

Cobertura Caixa dágua (nível +29.45) - Superfície total: 48.42 m²

Elemento	Formas (m²)	Volume (m³)	Barras (kg)
LAJES	44.09	5.29	229
Vigas: fundo	3.61	1.78	113
Forma lateral	17.82		
Pilares (Sup. Formas)	41.80	2.25	252
Total	107.32	9.32	594
Índices (por m²)	2.216	0.192	12.27

Total obra - Superfície total: 3980.11 m²

Elemento	Formas (m²)	Volume (m³)	Barras (kg)
LAJES	3525.37	453.55	24976
Vigas: fundo	406.15	260.21	22829
Forma lateral	2588.86		
Pilares (Sup. Formas)	1418.30	102.69	22042
Total	7938.68	816.45	69847
Índices (por m²)	1.995	0.205	17.55